



IN GARDEN AG®

GÄRTEN AUS LEIDENSCHAFT

IN GARDEN AG

Vorstadt 375 ■ CH-5072 Oeschgen

T +41 62 867 80 00 ■ info@ingarden.ch

www.ingarden.ch

Gemeinde Mönthal
Hauptstrasse 285
5237 Mönthal

Kostenvoranschlag Nr. 02640077_OF02

Gartenarbeiten Sportanlage Gemeinde Mönthal

Grundlage nur Spielgerät mit Fallschutz, Hecken und Rasenumlauf

Oeschgen, 06.05.2026

MwSt-Nr.: CHE-201.138.145 MWST

Sachbearbeiter: Gesell Andreas

Zusammenstellung:				
UMGEBUNGSRARBEITEN IN GARDEN AG				<u>62'648.90</u>
Brutto-Betrag				62'648.90
Rabatt	%	-2.000	62'648.90	-1'253.00
Nettobetrag 1				<u>61'395.90</u>
Mehrwertsteuer (E)	%	8.100	61'395.90	4'973.05
Nettobetrag nach MWST				<u><u>66'368.95</u></u>

Konditionen: 10 Tage 2% Skonto / 30 Tage netto

Akontorechnungen sind innert 10 Tagen zahlbar.

Wir freuen uns diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen. Wir sichern Ihnen eine einwandfreie und termingerechte Facharbeit zu.

IN GARDEN AG


Gesell Andreas


Giesser Markus

UMGEBUNGSRARBEITEN IN GARDEN AG

000 Bedingungen und Hinweise

- 001 00 Die Grundlage für die Angebotserstellung ist die
Plangrundlage
11 vom 06.04.2026.
- 20 Planung und Projektverfasserin ist die IN GARDEN AG;
Vorstadt 375; 5072 Oeschgen.
- 21 Copyright by:
Pläne, Skizzen und
Leistungsverzeichnisse, welche
an die Bauherrschaft oder
deren Vertretung übergeben
werden, bleiben Eigentum der
IN GARDEN AG;
Vorstadt 375;
5072 Oeschgen.
Vervielfältigung und
Aushändigung an Dritte sind
ohne ausdrückliche Genehmigung
verboten.
- 40 Verbindlichkeit der Offerte
42 3 Monate ab
Ausstellungsdatum.
- 002 00 Für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten sind die
entsprechenden SIA- und SN EN Normen verbindlich.
- 10 Es gelten folgende Normen:
11 Die SIA-Norm 118
"Allgemeine Bedingungen für
Bauarbeiten".
12 Die SIA-Norm 118/318
"Allgemeine Bedingungen für
13 Garten- und Landschaftsbau".
Die SIA-Norm 318 "Garten- und
Landschaftsbau".
- 010 00 Ausmassregelung:
10 Nach Ausmass:
11 Es werden nur die effektiv
bearbeiteten Flächen und
Arbeitsaufwände verrechnet.
12 Materiallieferungen per m3
werden lose auf dem
Transportmittel gemessen laut
Fuhrscheinen/Lieferscheinen.
-

30	Arbeiten im Aufwand:				
31	Es werden die effektiven Arbeits-, Maschinen- und Materialaufwände nach dem Regietarif des Kantons Aargau verrechnet.				
050					
30	Skizzen, Schnitte und Pläne in CAD zeichnen inkl. Beratung. Je nach Wunsch.				
32	Planungshonorar Annahmebetrag. Abrechnung im Aufwand.	An	0.500	8'500.00	4'250.00
60	Formulare und Pläne für Baueingabe anfordern. Inkl. Gebühren der angeforderten Unterlagen. (Baubewilligungsgebühren werden i.d.R. direkt den Bauherren verrechnet).				
64	Planaufbereitung für GPS durch Ingenieurbüro.	St	1.000	450.00	450.00
000	Bedingungen und Hinweise			<u>4'700.00</u>	
100	<u>Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten und Transporte</u>				
110	Installation und Vorarbeiten				
111 00	Einmalige Baustelleninstallation.				
10	Zu- und Abtransport aller notwendigen Werkzeuge, Maschinen und dgl.				
11	Pauschal.	Pau	1.000	2'500.00	2'500.00
112 00	Installation von Baustellen Toiletten und/oder mobilen Mannschaftswagen oder Container. Lieferung und installieren Baustellen-WC.				
12	Nach Anzahl Wochen. Berechnungsbasis mind. 2 Wochen. Wöchentliche Reinigung. Anzahl Wochen.	Wo	4.000	68.00	272.00
113 00	Einmessen und Abstecken der projektierten Bauteile.				
10	Inkl. Absteckmaterial.				
11	Pauschal.	Pau	1.000	300.00	300.00

Übertrag 7'772.00 7'772.00

		Vortrag	7'772.00	7'772.00
120	Schutzmassnahmen und Transportwege			
125 00	Provisorische Bauzufahrten erstellen. Durch Abdecken der zu befahrenden Flächen mit Schutzvlies.			
11	Pauschal.	Pau 1.000	500.00	500.00
130	Abschrankungen und Signalisationen			
131 00	Bauabschrankung und Baustellensignalisationen während der Bauarbeiten.			
10	Inkl. Beleuchtung.			
11	Pauschal.	Pau 1.000	750.00	750.00
160	Abbrüche			
161 00	Abbrucharbeiten.			
10	Entfernen vorhandener Einrichtungen wie Zäune, Sockel, Provisorien, Wege, Platten, Pflanzen etc.			
20	Im Aufwand.			
21	Personal:			
21.2	Vorarbeiter.	h 7.000	130.00	910.00
21.4	Gärtner.	h 7.000	94.00	658.00
21.6	Lernende 1 - 3 L.	h 7.000	60.00	420.00
22	Maschinen ohne Bedienung:			
22.11	Raupenbagger -2.5 to.	h 1.000	84.00	84.00
22.14	Raupenbagger -9.0 to.	h 4.000	110.00	440.00
22.17	Lieferwagen -3.5 to.	h 1.000	114.00	114.00
22.19	Kleingeräte wie Kettensäge, Laubsauger, Rasenmäher, Spitzhammer, Bodenfräse, Handsteinfräse, Bohrmaschine, Akkuschauber usw.	h 2.000	45.00	90.00
170	Transporte			
173 00	Abtransport von Bauschutt, Grüngut oder Aushubmaterial in die Deponie des Unternehmers, exkl. Deponiegebühr. Inkl. Aufladen auf Transportmittel.			
10	Mit Welaki- oder Abrollmulden. Mulden stellen und abführen.			
12	Mulde bis 10 m3.	Stk 8.000	263.00	2'104.00
174 00	Deponiegebühren ohne Transport.			
10	Aushub.			
11	Material trocken.	m3 40.000	29.75	1'190.00
Übertrag			7'260.00	15'032.00

		Vortrag	7'260.00	15'032.00
20	Betonabbruch lose.			
21	unarmiert bis 50 cm Kantenlänge.	m3	30.000	35.00
				1'050.00
100	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten und Transporte			<u>11'382.00</u>
200	<u>Erdarbeiten</u>			
240	Geländegestaltung und Rohplanearbeiten			
241 00	Aushub- und Rohplanearbeiten, Geländegestaltung. Auf- oder Abtrag von Aushubmaterial und Fundamentaushub. Maschinell und von Hand inkl. allfälliger Zwischentransporte. Inkl. Planiegenauigkeit +/- 10 cm.			
10	Im Aufwand. Annahme.			
11	Personal:			
11.2	Vorarbeiter.	h	15.000	130.00
11.4	Gärtner.	h	15.000	94.00
11.6	Lernende 1 - 3 L.	h	15.000	60.00
				900.00
12	Maschinen ohne Bedienung:			
12.4	Raddumper -2000 l.	h	5.000	95.00
12.11	Raupenbagger -2.5 to.	h	2.000	84.00
12.14	Raupenbagger -9.0 to.	h	12.000	110.00
12.19	Kleingeräte wie Kettensäge, Laubsauger, Rasenmäher, Spitzhammer, Bodenfräse, Handsteinfräse, Bohrmaschine, Akkuschrauber usw.	h	2.000	45.00
				90.00
200	Erdarbeiten			<u>6'313.00</u>
			Übertrag	7'363.00
				22'395.00

		Vortrag		7'363.00	22'395.00
400	<u>Abschlüsse und Beläge</u>				
440	Verbund- und Formsteinbeläge				
444 20	Fallschutzplatten aus Gummigranulat liefern und auf Sickerbeton verlegen.				
21	Typ: Euroflex. Farbe: rot. Format: 50x50x5 cm. Fallhöhe: -1.50 m.	m2	48.000	109.60	5'260.80
446 00	Zuschläge zu Beton-/ Natur- und Feinsteinzeugplatten. Platten schneiden.				
11	Fallschutzplatten Schnitt gerade.	m	20.000	19.50	390.00
400	Abschlüsse und Beläge				<u>5'650.80</u>
500	Mauern, Treppen und Wände				
520	Foundation				
521 00	Materiallieferung inkl. Transport.				
10	Ausmass lose, gemäss Fuhrscheinen.				
18	Beton bis 16/32mm C200 für Fundamente.	m3	12.500	325.00	4'062.50
80	Zwischentransport innerhalb der Baustelle. Als Zuschlag.				
82	Transportdistanz bis 50 m.	m3	12.500	39.50	493.75
20	Beton für Fundamente einbringen.				
21	Beton bis 16/32mm C200 für Fundamente.	m3	12.500	153.60	1'920.00
		Übertrag		12'127.05	34'522.05

		Vortrag	12'127.05	34'522.05	
500	Mauern, Treppen und Wände			<u>6'476.25</u>	
700	<u>Grün- und Wasserflächen</u>				
710	Vegetationstragschichten				
711 00	Materiallieferungen.				
10	Materiallieferung inkl. Transport. Ausmass lose auf Transportmittel gemessen gemäss Fuhrschein. Ablad auf Zwischendeponie auf der Baustelle.				
11	Oberboden/Humus ungesiebt.	m3	30.000	42.00	1'260.00
16	Humus ausgesiebt ab				
20	Maschinell inkl. Handbeihilfe.				
21	Rasen/Rabatten. Stärke 25 cm.	m3	30.000	18.50	555.00
60	Zwischentransport innerhalb der Baustelle. Als Zuschlag.				
62	Transportdistanz bis 50 m.	m3	30.000	12.50	375.00
715 00	Bodenbearbeitung von Rasen und Pflanzflächen.				
11	Schaufelplanie von Hand. Ausgleichen von groben Unebenheiten.	m2	350.000	0.50	175.00
20	Lockerung des Bodens durch:				
21	Kreuzweise, 2-fach fräsen.	m2	350.000	1.20	420.00
716 00	Reinplanie vor der Saat bzw. der Pflanzung.				
10	Inkl. auslesen von grösseren Steinen und Unrat.				
11	Flächen -100 m2.	m2	350.000	2.50	875.00
700	Grün- und Wasserflächen			<u>3'660.00</u>	
		Übertrag	3'660.00	38'182.05	

		Vortrag	3'660.00	38'182.05
800	<u>Bepflanzungen und Ansaaten</u>			
810	Pflanzenlieferung			
812 00	Pflanzenlieferung gemäss späterer detailliert erstellter Liste. nach Absprache inkl. Beratung.			
10	Annahme Baumschulpflanzen. Nach Schweizer Qualitätsnorm der Eidg. Baumschulisten Vereinigung. LE = Kostenschätzung. Inkl. 10% Pflanzenrabatt.			
16	Budget	LE 4'000.000	0.90	3'600.00
820	Pflanzarbeiten			
20	Pflanzarbeiten in Prozenten des Pflanzenlieferungsbetrages berechnet.			
22	LE = Kostenschätzung. Pflanzenlieferungsbetrag brutto Annahme Fr.Pflanzlohn, Prozent 35%.	LE 4'000.000	0.35	1'400.00
20	Schützen der Baumstämme.			
23	Mit Schilfrohrmatten. Ausmass Anzahl Bäume.	Stk 1.000	15.90	15.90
30	Stammschutz liefern und montieren.			
31	Dreibock. 3 Holzpfähle 250 cm und Querlatten.	Stk 1.000	133.90	133.90
40	Treegator			
41	Mobile Tröpfchenbewässerung für Bäume und Grosssträucher.			
42	Treegator Original 75 l.	Stk 1.000	48.95	48.95
827 00	Pflanzfläche mulchen.			
10	Mit Rindenschnitzel. Dicke 3 - 5 cm.			
11	Flächen bis 100 m2.	m2 60.000	10.50	630.00
		Übertrag	5'828.75	44'010.80

				Vortrag	5'828.75	44'010.80
830	Ansaat und Rollrasen					
834 00	Ansaat von Hand inkl. einarbeiten und walzen.					
10	Haus- und Spielrasen 30 gr./m2.					
11	Typ: UFA Primera Highspeed.	m2	450.000		3.50	1'575.00
800	Bepflanzungen und Ansaaten					<u>7'403.75</u>
900	<u>Ausstattungen u. Spezialbauten</u>					
920	Lieferung und Montage von Ausstattungsgegenstände					
921 20	Bank.					
21	Bürli AG, Parkbank. LE = Annahmebetrag.	LE	2.000		1'200.00	2'400.00
921 30	Tisch.					
31	Bürli AG, Parktisch. LE = Annahmebetrag.	LE	1.000		1'500.00	1'500.00
921 40	Montage Sitzgelegenheiten.					
41	Aufstellung und Montage Parkbank und Tisch. Ggf. auf Fundament aufschrauben. LE = Annahmebetrag.	LE	1.000		1'100.00	1'100.00
940	Spielgeräte					
941 70	Kombiniertes Spielgerät.					
71	Marke, Typ: Spielturm- Kombination Nr. 28150. Fa. Bürli. Inkl. Schaukelsitz, Lieferung und LSVA-Kosten.	Stk	1.000		10'263.10	10'263.10
				Übertrag	16'838.10	60'848.90

		Vortrag	16'838.10	60'848.90
942 00	Spielgeräte zusammenbauen und montieren.			
10	Aus Lieferung in Pos. 941.00.			
11	LE = Annahmebetrag.	LE	1.000	1'800.00
900	Ausstattungen u. Spezialbauten			<u>17'063.10</u>
	Zusammenstellung:			
000	Bedingungen und Hinweise			4'700.00
100	Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten und Transporte			11'382.00
200	Erdarbeiten			6'313.00
400	Abschlüsse und Beläge			5'650.80
500	Mauern, Treppen und Wände			6'476.25
700	Grün- und Wasserflächen			3'660.00
800	Bepflanzungen und Ansaaten			7'403.75
900	Ausstattungen u. Spezialbauten			<u>17'063.10</u>
	UMGEBUNGSRARBEITEN IN GARDEN AG			<u><u>62'648.90</u></u>